

KHELVACHAURI-1 HES - GÜRCİSTAN / KHELVACHAURI-1 HPP - GEORGIA

Projenin Yeri : Batum - Gürcistan
Kapsamı : Hidromekanik Ekipmanlar
(Kapaklar, Kaldırma Sistemleri,
Izgaralar)
İşveren : Achar Energy 2007 Inc.
İşverenin Telefonu : + 90 216 544 24 00
Sözleşme Tarihi : 1.06.2014
Tamamlanma Tarihi : 20.10.2016
Kurulu Güç : 47,48 MW

Project Location : Batum - Georgia
Scope of Work : Hydromechanic Equipments
(Gates, Housting Systems,
Trash Racks)
Client : Achar Energy 2007 Inc.
Phone of Client : + 90 216 544 24 00
Date of Contract : 1.06.2014
Completion Date : 20.10.2016
Installed Power : 47,48 MW



KAPAKLAR / GATES

Adı Name	Kısım Section	Açıklık Width m	Yükseklik Height m	Radius m	Su Yükü Head mWc	Adet Qty
Radyal Kapak Radial Gates	Dolusavak Spillway	18,00	12,00	12,50	12,00	1
Batardo Kapakları Stop Log	Enerji Sualma Power Intake	18,00	11,06	-	11,00	1
	Enerji Sualma Power Intake	7,20	8,30	-	20,66	1
	Enerji Sualma Power Intake	2,80	2,80	-	16,20	1
	Kuyruksuyu Draft Tube	6,50	9,20	-	9,50	1
	Kuyruksuyu Draft Tube	3,80	9,20	-	9,50	1
İşletme Kapakları Fixed Wheel Gate	Çakıl Geçidi Gravel Sluice	6,29	9,81	-	21,64	2
	Enerji Sualma Power Intake	6,22	5,50	-	12,00	5
	Enerji Sualma Power Intake	3,80	2,70	-	12,00	1

IZGARALAR / TRASH RACK

Adı Name	Kısım Section	Açıklık Width m	Yükseklik Height m	Ray Railway m	Yük Head mWc	Adet Qty
Izgaralar Trash Rack	Enerji Sualma Power Intake	8,2	10	-	3,00	5
Izgaralar Trash Rack	Enerji Sualma Power Intake	4	4,6	-	3,00	1